



DIEGO BUSATO MRB INJETORES LTDA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: DIEGO BUSATO MRB INJETORES LTDA – O.S 14648

VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	80/199	80/199	80/199	80/199	80/199	80/199	80/199	80/199
ESC	80/199	80/199	80/199	80/199	80/199	80/199	80/199	80/199

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	√	√	√	√
ESC	√	√	√	√	√	√	√	√

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 53 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 24/08/2023

ORÇAMENTO

Nº 14.648

O.S.: 44.457.239

Cliente: MRB INJETORES LTDA		
CPF/CNPJ: 40.283.901/0001-52	Fone:	Fone 2:
Endereço:		
Veículo:	Placa:	

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
2.157	VALVULA INOX IMPORTADA H7	16,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	12,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	12,0	UN
1.147	SEDE DE ACO	12,0	UN
1.091	GUIA 7MM	16,0	UN
1.659	SERVICO DE SOLDA- NA CAMARA	1,0	SE
1.460	SOLDA ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.690	REFAZER ROSCA DE VELA	2,0	SE
1.645	MAO DE OBRA DE ACABAMENTO- SOLDA DE CAMARA (2)	1,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.439	SELO DAGUA AP- 16V	1,0	UN
2.017	ARRUELA DE REFORÇO PARA FIXACAO	10,0	UN
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0	MO
1.145	TUCHO ORIGINAL HIDRAULICO(USADO)	16,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.259	MANDRILHAR MANCAIS 16V	1,0	SE
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	16,0	SE
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	4,0	UN
1.644	COMANDO- COMANDO ADMISSÃO ORIGINAL	1,0	UN

